

## **Baustelleninformationen**

**Arbeitszeiten:** 7.00-19.00 Uhr

**Zugang:** Über die Route des Romelles

### **Massnahmen zur Einschränkung der Unannehmlichkeiten:**

- Eintreffen der Transport-Lkw frühmorgens, um Kolonnenbildung auf der Hauptstrasse zu vermeiden
- Kontrolle der Baumaschinen auf der Baustelle, um Umwelt- und Lärmbelastung zu vermeiden
- Baupiste aus Asphalt, um Schlamm auf den Strassen zu vermeiden
- Es steht eine Reifenwaschanlage zur Verfügung, wenn die Baumaschinen den Bereich der Erdarbeiten verlassen.
- Nutzung von Auffangbehältern (bei Undichtigkeit von Kanistern und ähnlichen Behältern). Absorberbehälter (Selbstbedienung) bei Ölverlust der Baumaschinen
- Nutzung doppelwandiger Lagertanks
- Tägliche Reinigung der Baustelle
- Installation einer Baupumpe zur Rückförderung und Ableitung des Wassers der Rohbauarbeiten. Überwachung durch den Nachtwächter
- Aufbereitung des Pumpwassers durch Neutralisation mittels CO<sub>2</sub>, bevor es ins Abwassernetz geleitet wird
- Bohr- statt Rammtechnik bei Baugruben
- Akustische Abschirmung der Betonmischanlage und Platzierung auf einer Dämpfungseinrichtung, um Körperschallübertragung zu vermeiden
- Kontrolle der Lärmbelastungsschwelle. Smartphone-Alarm bei Überschreitung der Schwelle und Eingreifen des Département du territoire (DT)
- Verbot der Nutzung von Radios auf der Baustelle

### **Verkehrsführung der Lkw in der Baustellenumgebung:**

Verkehrswege ausserhalb und innerhalb der Baustelle. Management des Verkehrs durch einen Standortmanager, um den Verkehr an den Baufortschritt auf der Baustelle sowie beim Wohnungsbau anzupassen.